



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

città metropolitana di Roma Capitale

Servizio 3 LL.PP

**Realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati
o isole salvagente e opere complementari
in prossimità di scuole e luoghi sensibili.**

TAVOLA N. 8 A2 ELENCO PREZZI Scuola Flavioni

IL R.U.P e progettista
Ing. Marie-ange de la Vaissière de Lavergne

Progetto definitivo/ esecutivo

DATA settembre 2018

Il Dirigente: dott.ing. GIULIO IORIO

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati/isole salvagente e opere complementari in prossimità di scuole e luoghi sensibili
Progetto Definitivo - Esecutivo
Tavola 8A2
Elenco prezzi scuola Flavioni

COMMITTENTE: Comune di Civitavecchia

Data, 24/09/2018

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	euro (zero/00)		0,00
Nr. 2	euro (zero/00)		0,00
Nr. 3	euro (zero/00)		0,00
Nr. 4	euro (zero/00)		0,00
Nr. 5	euro (zero/00)		0,00
Nr. 6	euro (zero/00)		0,00
Nr. 7	euro (zero/00)		0,00
Nr. 8	euro (zero/00)		0,00
Nr. 9 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano euro (ventitre/65)	ton	23,65
Nr. 10 A03.03.005.b	idem c.s. ...il carico effettuato da pale meccaniche euro (otto/42)	ton	8,42
Nr. 11 A03.03.007.d	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. terre e rocce recuperabili euro (sette/00)	ton	7,00
Nr. 12 A06.02.002	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm euro (uno/43)	kg	1,43
Nr. 13 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m ³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm euro (dodici/10)	m ²	12,10
Nr. 14 A17.02.001.d	Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l'esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: ringhiere per scale euro (sette/80)	kg	7,80
Nr. 15 A20.03.006.b	Applicazione di pitture antiruggine su manufatti, da conteggiare a metro lineare: fino a 5 cm di diametro euro (uno/39)	m	1,39
Nr. 16 A20.03.007.b	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico brillante euro (otto/78)	m ²	8,78
Nr. 17 B01.01.001.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m ² per ogni cm di spessore euro (uno/10)	m ² /cm	1,10
Nr. 18 B01.05.033.b .02	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompreso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, misurati vuoti per pieno, incluse le interruzioni per la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m ² : con massello di spessore 8 cm, larghezza 20÷25 cm, lunghezza 10÷16 cm: finitura superiore standard altri colori euro (trentasei/16)	m ²	36,16
Nr. 19 B01.06.006.a	Collocazione in opera di cigli: cigli di qualsiasi tipo senza alcuna lavorazione sia rettilineo che curvo, compreso lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (sedici/40)	m	16,40
Nr. 20 B01.10.002	Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati (tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nella quantità non inferiore a 1 kg/m ² compreso ogni altro onere per l'esecuzione, misurata secondo la superficie corrispondente al minor rettangolo o più rettangoli di inviluppo euro (cinque/22)	m ²	5,22
Nr. 21 F02.01.015	A.15) Demolizione di muratura in pietra o in calcestruzzo semplice e/o o armato da eseguire sia all'asciutto che sotto acqua a qualsiasi profondità dal l.m.m. La demolizione dovrà essere eseguita con l'uso di malte espansive collocate in prefori, non compresi nel		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	presente prezzo e compensati a parte. L'uso di malte espansive è determinato dal fatto che le demolizioni o le frantumazioni riguardano, direttamente o indirettamente, infrastrutture di banchina con precaria stabilità tanto da non permettere l'uso di mezzi d'opera come martelloni o micromine. La rimozione ed il trasporto a discarica del materiale frantumato verranno compensati con altri adeguati prezzi previsti in elenco. euro (centodieci/40)	m ³	102,40
Nr. 22 NP1	Rimozione di pavimentazione in masselli autobloccanti in cls a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso ogni onere e magistero, con l'accatastamento dei masselli nel luogo indicato dalla D.L., con l'asporto della sabbia d'allettamento. Sono comprese nel presente NP eventuali attività non espressamente indicate ma necessarie per creare le pendenze necessarie per la realizzazione delle rampe per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'allineamento delle quote di progetto. euro (dodici/50)	m ²	12,50
Nr. 23 NP2	Fornitura in opera di segnaletica verticale compresa di palo di sostegno e opere murarie. Il presente NP prevede la fornitura in opera di cartellonistica stradale di tipo verticale di qualsiasi forma, le opere murarie per il fissaggio a terra. Sono da includere nel presente NP eventuali opere non espressamente enunciate ma necessarie per dare il lavoro compiuto a regola d'arte euro (cento/00)	cadauno	100,00
Nr. 24 NP3	Posizionamento in quota di chiusino in cls o ghisa, mediante livellamento a quota, riposizionamento del telaio, rimozione e successivo riposizionamento della pavimentazione. E' da intendersi nel presente NP la fornitura di eventuali materiali necessari al posizionamento in quota del pozzetto euro (cento/00)	cadauno	100,00
Nr. 25 NP4	Dispositivi retroriflettenti, integrativi dei segnali orizzontali ad uso permante "Occhi di Gatto" costituita da materiali resistenti e di lunga durata. Caratteristiche prestazionali definite in ambito Europeo nella norma UNI EN 1463.1 euro (quattro/00)	cadauno	4,00
Nr. 26 NP5	Lastre guida tattili dotate di calotte sferiche, in alluminio mndorlato antiscivolo da eterno. Dim. 412 x L600 x sp 2 mm - Fissaggio con n.4 viti euro (centododici/00)	cadauno	112,00
Nr. 27 NP6	Fornitura e posa in opera di percorso tattile e visivamente contrastato per non vedenti o ipovedenti, realizzato secondo codice LOGES costituito da piastrelle in gres fine porcellanato non smaltato realizzate secondo norma UNI EN ISO 14411 antigelive con assorbimento all'acqua nminore di 0,10% secondo UNI EN 10545 - 3, resistenza alla flessione maggiore di N/mm ² 50-60 secondo UNI EN 10545 - 4 con superficie antisdrucciolo secondo ASTM C - 1028. Posate senza fuga su letto di legante incollante di categoria C2E secondo EN 12004, nella larghezza di cm 60 euro (centocinque/00)	m	105,00
Nr. 28 NP7	Paletto Parapedonale con anelli, in ferro verniciato h= cm 120 diametro cm 9 euro (novantanove/84)	cadauno	99,84
Nr. 29 NP8	Barriera di delimitazione perimetrale e croce centrale in tubolare quadro con parti metalliche zincate e verniciate a polveri poliesteri termoindurenti h= 120 cm L 100 cm Lg 5 cm da inghisare euro (centonovanta/00)	cadauno	190,00
Nr. 30 NP9	Realizzazione di asfalto stampato plastificato contemporaneamente alla stesa del tappeto d'usura o riscaldato con macchina ad infrarossi, mediante rete metallica con disegno tipo mattoncino a correre con matrice in acciaio modello attraversamento pedonale lunghezza minima 4,80 ml + rampe di collegamento Piattaforma (da cm 80 / 100 / 200) per la realizzazione di (DOSSI A PIATTAFORMA RIALZATA - ATRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI - INCROCI SOPRAELEVATI), compresa la stampa di mattoncini trasversali da eseguire prima della rampa per la formazione di banda ottica, compresa la fornitura e posa di rivestimento colorato acrilico plastificato a freddo in tre mani consumo medio 2,50 kg/m ² (COLORI A SCELTA ad alto grado di protezione da intemperie (neve-gelo-pioggia acida) agenti chimici (oli-carburanti), con finitura antisdrucciolo e impermeabile. Compresa la f.p.o. di segnaletica orizzontale plastificata con prodotto tricomponente colato plastico estruso a freddo posato con rullo sagomato in ferro per finitura a spessore regolare (RESA 2,5 KG/MQ) compresa la postpsruzzatura di microsferi di vetro al fine di ottenere una rifrangenza superiore a 300mcdl • STRISCIA BIANCA DA ML 3,00*0,50 • BANDE OTTICHE COLORE GIALLO DA POSARE SULLE RAMPE DIM. 1,00 / 1,50 / 2,00 *0,50 euro (cinquantacinque/00)	m ²	55,00
	Data, 24/09/2018		
	Il Tecnico		
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----		

